


Согласовано

Инф. № подл. Попр. и дата Взам. инб. №

4  
к.ч.ИТАР  
ТЦ "МАКСИ"  
Общая  
площадь  
Коэффициент  
0,816  
Торговая  
площадь  
формат  
Супермаркет



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	2
3	XTS 11 (токоввод)	2
4	XTS 41 (заглушка)	2
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	4
	SKB 30 (чашка потолочная)	4
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, по чертежу	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	202	39	7.88
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	12	39	0.47
3		Светильник	Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	68	50	3.40
4		Светильник	Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	50	0.45
Комплектующие							
1		Заглушка	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	24		
2		Перемычка	Перемычка для Selecta ML	SELECTA	202		
3		Заглушка	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	18		
4		Перемычка	Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	68		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильник	Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	24	33	0.79
2		Светильник	Selecta P-OPL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
3		Светильник	Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4		Светильник	QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Светильник	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	4	30	0.12
6		Светильник	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Блок	БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	16		0.00
8		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2		0.00
9		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2		1.00
10		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	2		2.00
11		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	2		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.74	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Чита ТЦ "Макси"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"
Копировал		
ФОРМАТ А1		