


Согласовано
Инф. № подл. Пооп. и дата Взам. инб. №



Носб = 3100

2 этаж

Общая
площадь

Торговая
площадь

1272.63

1040.05

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт
Светильники						
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	210	39
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	20	39
3			Selecta ML/as -1 4000K 50W с асимметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	61	50
4			Selecta ML/as -2 4000K 50W с асимметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	14	50
Комплектующие						
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	40	
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	210	
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	28	
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	61	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1			Selecta P-OP5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	24	33
2			Selecta P-OP1 ГРИЛЛЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35
3			Selecta P-OP1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30
5			Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	17	
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3	
9			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2	
10			Светильник на шпильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	3	
11			Светильник на шпильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	2	
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						14,31

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Москва ТЦ "Солнцево Парк"

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Спектр света"

Копировал

ФОРМАТ А1