



Согласовано

Инф. № подл. Пооп. и дата Взам. инв. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	1
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	2
3	XTS 11 (токоввод)	2
4	XTS 41 (заглушка)	2
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	1
7	СКВ 18 (усилитель внутреннего стыка)	1
8	СКВ 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	6
	СКВ 30 (нашка потолочная)	6
	СКВ 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность, Вт
Светильники						
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 39W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	241	39
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	24	39
3		Светильник	Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	99	50
4		Светильник	Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	26	50
Комплектующие						
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	48		
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	241		
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	52		
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	99		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1		Светильник	Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	26	33
2		Светильник	Selecta P-OPL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	19	35
3		Светильник	Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	5	35
4		Светильник	QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30
5		Светильник	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	6	30
6		Светильник	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7		БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	27		0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	9		0.00
9		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	6		1.00
10		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	3		2.00
11		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	2		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт					18.61	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу