


Согласовано

Инф. № подл. Попр. и дата Взам. инв. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	2
3	XTS 11 (токоввод)	2
4	XTS 41 (заглушка)	2
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	4
	SKB 30 (чашка потолочная)	4
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	1	39	0.04
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	1	39	0.04
3			Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	0	50	0.00
4			Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	0	50	0.00
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	2		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	1		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	0		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	0		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	18	33	0.59
2			Selecta P-0PL1 GRI/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	16	35	0.56
3			Selecta P-0PL1 ARMСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	0	30	0.00
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	4	30	0.12
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	6		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	0		0.00
9			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	0		1.00
10			Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	0		2.00
11			Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	0		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						1.38	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу