


Согласовано

Инф. № подл. Пооп. и дата Взам. инб. №



г. Улан-Удэ ТЦ "Peoples Park"

3 этаж

Н осб=3100

Общая площадь 1131.17

Торговая площадь 921.06

Полезная площадь 728.04

СУПЕРМАРКЕТ Коэффициент 0,816

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	4
3	XTS 11 (токоввод)	4
4	XTS 41 (заглушка)	4
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	8
	SKB 30 (чашка потолочная)	8
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	8

Примечание:
1. Один шинопровод длиной 2м обрезать до 1,5м.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт
Светильники						
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	179	39
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	39
3			Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	55	50
4			Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	17	50
Комплектующие						
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	20	
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	179	
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	34	
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	55	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	27	33
2			Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	11	35
3			Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30
5			Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	8	30
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	15	0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3	0.00
9			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4	1.00
10			Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	2	2.00
11			Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	1	3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт					12.63	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Улан-Удэ, ТЦ "Peoples Park"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"
Копировал ФОРМАТ А1		