


Согласовано

Инф. № подл. Пооп. и датаВзам. инб. №



г. ОБНИНСКТЦ "Атлас"

Общая площадь: mcaDbObjectSquare (SPDSGraphICS)
Торговая площадь: mcaDbObjectSquare (SPDSGraphICS)
Формат СУПЕРМАРКЕТ
Коэффициент 0,81 Носб=3100

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	СКВ 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	СКВ 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	СКВ 30 (нашка потолочная)	2
	СКВ 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	185	39	7.22
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	39	0.43
3			Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	46	50	2.30
4			Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	19	50	0.95
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	22		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	185		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	38		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	46		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	25	33	0.83
2			Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	12	35	0.42
3			Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35	0.07
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	16		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00
9			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
10			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	3		2.00
11			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	3		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.41	
Примечание: 1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м. A - Светильник аварийного освещения, подлкчается на отдельную группу							

Детский Мир, г.Обнинск ТЦ "Атлас"

Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"
Копировал		ФОРМАТ А1