


г.АСТАНА ТЦ "Астана

Общая площадь
МОЛЛ, торговая
помещение 1167.08

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже
Светильники					
1		Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросявой подвес в комплекте)	SELECTA	221	39
2		Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросявой подвес в комплекте)	SELECTA	16	39
3		Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросявой подвес в комплекте)	SELECTA	65	50
4		Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросявой подвес в комплекте)	SELECTA	9	50
Комплектующие					
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	32	
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	221	
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	18	
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	65	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
1		Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	29	33
2		Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35
3		Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35
4		QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый полороткий LED)	CORA	4	30
5		Got Spot II 30W 4000K 38° (Прожектор шинопроводный LED)	CORA	2	30
6		Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7		БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	19	0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4	0.00
9		Светильник на шильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Часател впери эвакуационного выхода, правый"	-	3	1.00
10		Светильник на шильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	2	2.00
11		Светильник на шильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4	3.00
Суммарная мощность светильниковой установки, кВт					
14.59					
Примечание:					
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.					
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу					
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.			
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0			
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1			
3	XTS 11 (токоввод)	1			
4	XTS 41 (заглушка)	1			
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0			
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0			
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0			
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2			
	SKB 30 (чашка потолочная)	2			
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2			
Детский Мир, г.Астана, ТЦ "Астана МОЛЛ"					
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"			