

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	163	45	7.34
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	8	45	0.36
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	69	45	3.11
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	8	45	0.36
			Комплектующие				
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	16		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	163		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	16		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	69		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	17	33	0.56
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Прожектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
9			Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10			Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево	-	5		3.00
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			12.36	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.
(A) - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Детский Мир, г.Братск ТЦ "Байкал"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Спектр света"

Копировал

Формат А1