



Схема расстановки противокражной системы, масштаб 1:30

Схема подключения

Габаритные размеры блока питания  
24В, 6.5 А:



Способ скрытой прокладки кабеля в полу



При выполнении закладных работ для противокражной системы Premium RF XL 3000 MDG устанавливать в пол:  
4-х антенная система – труба ПВХ Ø25мм

Спецификация оборудования

Обозначение	Оборудование	Количество	Примечание
1	Антенна Premium RF XL 3000 MDG Передатчик	2 шт.	
2	Антенна Premium RF XL 3000 MDG Приемник	2 шт.	
3	Блок питания 24В 6.5А	1 шт.	


Примечание к плану противокражного оборудования:

- Для питания электронного блока питания в месте его установки необходимо установить на расстоянии не менее 10 см от пола 1 (одну) розетку типа "Евростандарт" с заземляющим контактом U=220В, запитать от отдельной линии питания. Это позволит избежать помех по цепи питания. Мощность источника энергопотребления составляет не более 156Вт.
- Монтаж розеток 220В и электрокабеля производится строительными подрядчиками компании заказчика. Подводка питающего напряжения розеток должна осуществляться по 3-х жильному медному кабелю с поперечным сечением отдельного проводника не менее 2 кв. мм.
- Строящий подрядчик предусматривает скрытые в полу или других поверхностях ПВХ трубы с тросом для протяжки сигнальных кабелей. Штробу вести под плиткой.
- Стальная проволока для протяжки кабеля в ПВХ трубу должна располагаться от дальнего вывода под антенной до вывода в месте расположения длоков питания. Конец установленной трубы, который будет укладываться в пол должен быть закрыт (заизолирован) во избежание попадания в трубу строительного мусора, цементного раствора. Стальная проволока не фиксируется и не крепится к трубе для того, чтобы при протяжке кабеля она свободно двигалась.
- Расстояние от места предполагаемой установки антенн до крупногабаритных металлических предметов (металлические шкафы, стеллажи и т.п.) должно быть не менее 1 (одного) метра.
- В проходах между антеннами не должны быть заложены силовые электрические кабели. Если такие кабели проходят под этажным перекрытием в районе установки антенн, то их необходимо перенести в сторону от места установки оборудования на расстоянии не менее 2 м (за исключением кабелей проходящих в неарендуемом помещении).
- Во избежании ложных срабатываний системы, в радиусе метра от антенн не должно быть защищенного товара.
- Не располагать кабеля в декоративных колоннах. Необходимо поднимать их на потолок в другом месте. Кабель электропитания подводить к розетке, предназначенной для подключения блока питания ПКС, снизу. При отсутствии возможности расположения кабелей не в декоративной колонне, внутреннюю поверхность колонны необходимо обшивать перфорированным металлом или фольгированным пенофоном на ширину колонны и на высоту 2 метра.

Условные графические обозначения:

- закладная ПВХ труба Ø25мм
- розетка 220В
- 24В — блок питания
- противокражная антенна

Габаритные размеры антенны



Конец скрытой гофрированной трубы изолировать

От центра антенн до закрытых рольставень\дверей

Скрытая гофрированная труба Ø25мм со стальной протяжкой

Точка вывода гофрированной трубы Ø25мм со стальной протяжкой в месте расположения длоков питания (1 шт.) и розеток 220В (1 шт.); Подготовить лючок 300х300 мм с замком

Блок питания расположить в нише, предусмотреть лючок 300х300 мм с замком для обслуживания системы.

Установить розетку 220В в нише.