


г.САРАТОВ универмаг "Детский

Общая площадь 1845.37 Торговый зал 1530.14 Формат СУПЕРМАРКЕТ формат

Коэффициент 0,829



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	236	45	10.62
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	28	45	1.26
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	115	45	5.18
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	26	45	1.17
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	56		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	236		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	52		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	115		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-ORL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	39	33	1.29
2			Selecta P-ORL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35	0.53
3			Selecta P-ORL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	5		1.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	9		2.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	9		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						20.18	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,3м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Саратов, Универмаг "Детский Мир"

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Стил-Лайт"

Копировал

ФОРМАТ А1