


Согласовано

Инф. № подл. Пооп. и дата Взам. инв. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	169	45	7.61
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	45	0.50
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	63	45	2.84
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	6	45	0.27
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	22		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	169		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	12		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	63		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	26	33	0.86
2			Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
3			Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Прожектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2		1.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.76	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.
A - Светильники аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Орск, ТЦ "Северный"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"