2 Этаж

г. СТАВРОПОЛЬЦ "Вершина"

Общая площадь 1246.27 + 28.82 = 1275.09

Формат СУПЕРМАРКЕТ

Торговая площадь 1042.21

Коэффициент 0,817



1 Этаж



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	195	45	8.78
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	45	0.50
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	63	45	2.84
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68
			Комплектующие				
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	22		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	195		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	30		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	63		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	29	33	0.96
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	18	35	0.63
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	0	30	0.00
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Прожектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		ВЫХОД EXIT	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	6		1.00
9			Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10			Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево	-	4		3.00
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			14.39	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 2,5м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Ставрополь, ТЦ "Вершина"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А1