План кровли с расположением водосточных воронок системы внутренней ливневой канализации К2. М1:200.



Обозначения на плане кровли:
ВВ 1 – водосточная воронка с порядковым номером;
К2-2 – наименование и номер системы;
Отм. +7.130 – условная отметка установки воронки по уровню гидроизоляционного листа;
500 – привязка до центра воронки.

Примечания:

1. Все привязки и отметки установки водосточных воронок и трасс системы К2 уточняются по месту при монтаже и могут отклоняться вследствие пересечения с металлоконструкциями или смежными коммуникациями;
2. Допустимое отклонение горизонтальных привязок составляет ±5 см, вертикальных отметок – ±2 см;
3. Системы К2-1 и К2-2 запроектированы как гравитационно-вакуумные, система К2-3 как самотечная.
4. Горизонтальные участки систем К2-1, К2-2 проложить без уклона, отметки указаны по верху трубы, без учета опорной шины
5. Трубопроводы системы К2 утеплить изолящей из вспененного каучука толщиной 13 мм;
6. Типовые схемы и узлы крепления трубопроводов системы К2 см лист 5 данного проекта.

						ПР-034/14		– ВК
						Гипермаркет спортивных товаров (магазин "Декатлон") по адресу: Московская обл., Ногинский район, сельское поселение Аксено-Бутырское, д. Новые Ссарьки. ул. Парковая, участок 5		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Рук. мастерской		Куценко				Внутренние сети водостока	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Куценко					Р	2	5
Разработал						План кровли с расположением водосточных воронок системы внутренней ливневой канализации К2. М1:200.	ООО СФ "Кардо"		
Н.контроль		Боровиков							

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.