План этажа (на отм. 0.000) с расположением сетей системы внутренней ливневой канализации К2. М1:200.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование помещения	Площадь пом., м2.	Категория пом.
1	Торговый зал	3638,0	
2	Кафе	63,2	
3	Помещ. обслуживания покупателей	74,7	
4	Тамбур входа	62,4	
5	Санузел для инвалида	3,8	
6	Санузел для посителей женский	16,2	
7	Санузел для посителей мужской	16,3	
7а	Коридор	21,4	
8	Помещение уборочного инвентаря	4,1	
9	Раздевалка женская	21,3	
10	Душевая	4,7	
11	Помещение уборочного инвентаря	4,3	Д
12	Тамбур с/у	3,9	
13	Санузел для персонала женский	4,7	
14	Коридор	68,5	
15	Раздевалка мужская	20,5	
16	Душевая	5,7	
17	Тамбур с/у	2,5	
18	Санузел для персонала мужской	3,4	
19	Мониторная	11,6	
20	Офис 1	4,4	
21	Офис 2	7,4	
22	Техническое помещение	5,4	
23	Переговорная	36,0	
24	Тамбур при кассе	9,5	
25	Серверная	6,1	
26	Помещение кассы	19,7	
27	Инкасационная	2,1	
28	Комната приема пищи	26,7	
29	Загрузочная	109,0	
30	Помещение уборочного инвентаря	8,5	Д
31	Электрощитовая	15,2	В 4
32	Водомерный узел	12,9	
33	ИТП	32,1	
	Итого :	4346,1	

Обозначения на планах этажей:
от ВВ 1 – опуск от водосточной воронки;
К2–2 – наименование и номер системы;
Отм. +7.130 – отметка верха трубопровода;
ø125 – наружный диаметр трубопровода;
800 – привязка до центра трубопровода;

Примечания:

1. Все привязки и отметки установки водосточных воронок и трасс системы К2 уточняются по месту при монтаже и могут отклоняться вследствие пересечения с металлоконструкциями или смежными коммуникациями;
2. Допустимое отклонение горизонтальных привязок составляет ±5 см, вертикальных отметок – ±2 см;
3. Системы К2–1 и К2–2 запроектированы как гравитационно–вакуумные, система К2–3 как самотечная.
4. Горизонтальные участки систем К2–1, К2–2 проложить без уклона, отметки указаны по верху трубы, без учета опорной шины
5. Трубопроводы системы К2 утеплить изоляцией из вспененного каучука толщиной 13 мм;
6. Типовые схемы и узлы крепления трубопроводов системы К2 см лист 5 данного проекта.

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						ПР–034/14	–ВК
						Гипермаркет спортивных товаров (магазин "Декатлон") по адресу: Московская обл., Ногинский район, сельское поселение Аксено–Бутырское, д. Новые Ссарьки. ул. Парковая, участок 5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Рук. мастерской		Куценко				Внутренние сети водостока	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 5
ГИП		Куценко					
Разработал						План этажа (на отм. 0.000) с расположением сетей системы внутренней ливневой канализации К2. М1:200.	ООО СФ "Кардо"
Н.контроль		Боровиков					