


Согласовано

Инф. № подл. Подп. и дата Взам. инб. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	163	45	7.34
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	45	0.50
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	56	45	2.52
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	16	45	0.72
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	22		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	163		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	32		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	56		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	30	33	0.99
2			Selecta P-OPL1 GRI/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
3			Selecta P-OPL1 ARMSTRONG (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.69	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Темрюк ТЦ "Калейдоскоп"

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Стил-Лайт"

Копировал

ФОРМАТ А1