

г.РОСТОВ-на-ДОНУ

ТЦ "Площадь"

Общая площадь

Торговая площадь

Формат СУПЕРМАРКЕТ

1320.86

1084.93

Коэффициент 0,815


+ 3000

Выравнивание
под оборудование

Выравнивание
под оборудование

Зонирование торгового зала для всех форматов					
Категория	Отдел	%	Сумм %	725,45	Итого площадь помещений, кв.м.
Игрушки	Промо / Сезон	3,5	26,39	26,39	
	Спорт. Активный отдых	4,2	30,47	30,47	
	Игрушки для девочек	6,5	47,15	47,15	
	Игрушки для мальчиков	9	65,29	65,29	
	Мягкая игрушка	2	14,51	14,51	242,30
Книжки	Конструкторы	5,5	39,90	39,90	
	Игрушки 0-3	4	29,02	29,02	
	Нарисованные, соборы	6,1	44,43	44,43	
КГТ	Путешествия и развитие	5,9	37,65	37,65	
	История	4,3	30,45	30,45	68
Одежда	Одежда Д 0-24	4,31	31,27	31,27	
	Одежда Д 2-6	5,38	39,03	39,03	
	Одежда Д 7-12	5,63	40,29	40,29	217
	Одежда М 0-24	4,15	30,11	30,11	
	Одежда М 2-6	4,11	29,67	29,67	
Обувь	Обувь. Платные услуги	1,28	9,29	9,29	
	Обувь. Детские	3,38	24,45	24,45	68
ККЗ	Обувь. Мальчики	4,3	31,19	31,19	
	Книжки	3,58	25,87	25,87	
	Книжки	2,9	21,04	21,04	64
Общие	Зона обслуживания	1,51	10,88	10,88	11
	Общие	100	%	725,45	825,45

Примечания:
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале крепить с помощью монтажной металлической перфорации к стене в закладку из доски на отметке 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
- все крайние стойки пристенного оборудования и
- каждые 3-ю стойку пристенного оборудования.











СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	186	45	8.37
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	14	45	0.63
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	60	45	2.70
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68

Комплектующие

1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	28		
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	186		
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	30		
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	60		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1		Selecta P-0PLS IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	23	33	0.76
2		Selecta P-0PL1 GRI/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35	0.53
3		Selecta P-0PL1 ARMСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4		QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6		Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
9		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10		Светильник на штырьке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.86

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Ростов-на-Дону, ТЦ "Площадь"

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Стил-Лайт"

Копировал

Формат А1