

г. МОЖАЙСК ТЦ "Антон"


Малый Формат

Общая
площадь

Торговая
площадь

Коэффициент
0,811

Примечания:
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале крепить с помощью монтажной неметаллической перфоранты к стене в закладную из доски на отступке 2300, 2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
- все крайние стойки пристенного оборудования и
- каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	102	45	4.59
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	13	45	0.59
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	51	45	2.30
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	26		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	102		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	30		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	51		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-ORL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	16	33	0.53
2			Selecta P-ORL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	13	35	0.46
3			Selecta P-ORL1 ARMSTRONG (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	0	30	0.00
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
9			Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10			Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						9.15	
Примечание: 1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м. A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу							

Детский Мир, г. Можайск, ТЦ «Антон»

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Стил-Лайт"

Копировал

ФОРМАТ А1