


Согласовано

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб.



г. БЕРДСК ТЦ "Орбита"

Общая площадь	1022.25
Торговая площадь	838.03
Формат СУПЕРМАРКЕТ	
Коэффициент 0,81	
N осв.=3500 (потолок Амстронга)	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ									
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт		
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	22	33	0.73		
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00		
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	320	35	11.20		
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	3	30	0.09		
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	5	30	0.15		
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02		
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00		
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00		
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	6		2.00		
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	6		3.00		
						Суммарная мощность осветительной установки, кВт		12.19	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	2
3	XTS 11 (токоввод)	2
4	XTS 41 (заглушка)	2
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	4
	SKB 30 (чашка потолочная)	4
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	4

Детский Мир, г.Бердск ТЦ "Орбита"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"
Копировал		ФОРМАТ А1