


План 4 этажа

Формат  
СУПЕРМАРКЕТ  
коэффициент  
0,821



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёж	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	166	45	7.47
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	14	45	0.63
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	85	45	3.83
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	16	45	0.72
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	28		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	166		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	32		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	85		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	30	33	0.99
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬАТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35	0.53
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	0	30	0.00
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу правого"	-	5		2.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу левого"	-	5		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						14.18	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.  
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, 2017.10.02 Детский мир, г. Салават, ТЦ "Лимонад"

Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стул-Лайт"
-----------	-------------------------	-------------

Копировал	Формат A1
-----------	-----------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	