

г.МОСКВА ТЦ "Перово Молл"


2 этаж

Общая площадь

Торговая площадь

Формат СУПЕРМАРКЕТ  
Коэффициент 0,81  
Q<sub>осв</sub>=3300

Примечания:  
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфоранты к стене в закладную из доски на отметке 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:  
- все крайние стойки пристенного оборудования и  
- каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.  
2. Вертикальные стойки пристенных стеллажей для одежды крепить к стене каждую в 2-х местах, в соотв. с конструктивом стеллажа.  
3. Изделие N9-2 Стойка для выдачи интернет-заказов крепить к стене.



Зонирование торгового зала для всех форматов					
Категория	Отдел	%	Сумм %	Итого торговая площадь кв.м.	Итого полезная площадь кв.м.
Торговая площадь	Вход-выход, классы			710,58	710,58
	Дорожка (трафик)			148,81	148,81
	Примерочные			3	3
	Питание, косметика			100	100
	Гигантские фигуры			0	0
				414,23	414,23
Игрушка	Промо / Сезон	3,5		14,50	14,50
	Спорт, Активный отдых	4,2		17,40	17,40
	Игрушка д/девочек	6,5		26,52	26,52
	Игрушка д/мальчиков	9		37,28	37,28
	Мелкая игрушка	2		8,28	8,28
	Конструкторы	5,5		22,78	22,78
	Игрушка 0-3	4		16,57	16,57
	Творчество, хобби	6,4		26,51	26,51
	КИТ	5,19	9,4	21,50	21,50
	Путешествия и развитие	4,19		17,36	17,36
Одежда	Одежда 0-24	4,31		17,85	17,85
	Одежда Д 2-6	5,38		22,29	22,29
	Одежда Д 7-12	5,83	29,9	24,15	24,15
	Одежда М 0-24	4,15		17,19	17,19
	Одежда М 2-6	4,71		19,51	19,51
	Одежда М 7-12	5,49		22,74	22,74
Обувь	Обувь Первые шаги	1,28		5,30	5,30
	Обувь Девочки	3,78	9,4	15,66	15,66
	Обувь Мальчики	4,3		17,81	17,81
ККЗ	Канцелярия	3,98		16,49	16,49
	Книжки	2,9	8,7	12,01	12,01
Общее	Электроника	1,91		7,91	7,91
	Прикассовая зона	1,5	1,5	6,21	6
				100	%
				414,23	514,23

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт
Светильники						
1		Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	119	45	5.36
2		Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	7	45	0.32
3		Selecta ML-as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	42	45	1.89
4		Selecta ML-as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	17	45	0.77
Комплектующие						
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	14		
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	119		
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	34		
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	42		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1		Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	20	33	0.66
3		Selecta P-0PL1 ARM2000 (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
4		QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	4	30	0.12
5		Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	SELECTA	0	30	0.00
6		Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		
9		Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		
10		Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						9.62

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,2м.  
А - Светильник аварийного освещения, подключается к отдельную группу

Согласовано  
Инф. № подл. Пооп. и дата Взам. инв. №