


Согласовано

Инф. № подл. Подр. и дата Взам. инв. №



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	177	45	7.97
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	58	45	2.61
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	18		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	177		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	18		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	58		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-ORPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	30	33	0.99
2			Selecta P-ORPL1 ГРИЛЬБЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
3			Selecta P-ORPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	12	35	0.42
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	SELECTA	4	30	0.12
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		0.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		0.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		0.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.06	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3.3м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается к отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
№ поз.	Схематическое изображение	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже
Шинопроводное оборудование				
1		XTS4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	Selecta	2
2		XTS 11 (токопровод)	Selecta	2
3		XTS 41 (заглушка)	Selecta	2
4		SKB 12 + SKB34 15м (комплект для подвеса (скоба+трос))	Selecta	4