


г. ВОРКУТА ТЦ "МИР"

Общая
площадь
1238,36

Торговая
площадь
1005,73

Формат
СУПЕРМАРКЕТ
Коэффициент
0,812

Загрузка



Зонирование торгового зала для всех форматов				
Торговая площадь			1005,73	кв.м
Вход-выход, кассы			49,03	кв.м
Дорожка (трафик)			180,77	кв.м
Примерочные			4	кв.м
Питание, косметика			100	кв.м
Гигиенические фигуры			0	
Категория	Отдел	%	Сумм %	Итого полезная площадь кв.м
Игрушка	Промо / Сезон	3,5	41,1	23,52
	Спорт, Активный отдых	4,2		28,22
	Игрушка д/девочек	6,5		43,68
	Игрушка д/мальчиков	9		60,47
	Мягкая игрушка	2		13,44
	Конструкторы	5,5		36,96
	Игрушка 0-3	4		26,88
КГТ	Творчество, хобби	6,4	9,4	43,00
	Путешествие и развитие	5,19		34,87
Интерьер	Интерьер	4,19		28,15
	Одежда	4,31		28,96
Одежда	Одежда Д 0-24	5,38	29,9	36,15
	Одежда Д 2-6	5,83		39,17
	Одежда Д 7-12	4,15		27,89
	Одежда М 0-24	4,71		31,65
	Одежда М 7-12	5,49		36,89
Обувь	Обувь Первые шаги	1,28	9,4	8,60
	Обувь Девочки	3,78		25,40
	Обувь Мальчики	4,3		28,89
ККЗ	Канцелярия	3,98	8,7	26,74
	Книжки	2,9		19,49
Общее	Электроника	1,91	1,5	12,83
	Прикассовая зона	1,5		10,08
			100	671,93
			%	771,93

Примечания:
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфоранты к стене в закладную из доски на отступе 2300-2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
- каждую 3-ю стойку пристенного оборудования и
2. Вертикальные стойки пристенных стеллажей для одежды крепить к стене каждую в 2-х местах, в соотв. с конструктивом стеллажа.
3. Изделие N9-2 Стойка для выдачи интернет-заказов крепить к стене.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт
Светильники						
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	195	45
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	45
3		Светильник	Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	72	45
4		Светильник	Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, просовый подвес в комплекте)	SELECTA	7	45
Комплектующие						
1		Заглушка	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	22	
2		Перемычка	Перемычка для Selecta ML	SELECTA	195	
3		Заглушка	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	14	
4		Перемычка	Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	72	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1		Светильник	Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	28	36
2		Светильник	Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35
4		Светильник	Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	4	30
5		Светильник	Selecta LT Venus DM 30W 45° 4000K W/W (Пржектор шинопроводный LED)	SELECTA	0	30
6		Светильник	Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12
7		Светильник	Светильник аварийный LED «ВЫХОД/EXIT» 3W LED	-	4	-
8		Светильник	Светильник аварийный «Выход прямо» LED 3W	-	3	-
9		Светильник	Светильник аварийный «Выход направо» LED 3W (двухсторон.)	-	5	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						14,47

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,3м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г. Воркута, ТЦ "Мир"

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Стил-Лайт"

Копировал

ФОРМАТ А1