


г. ЖУКОВСКИЙ ТЦ Альтаир  
Проект Z00

Общая  
площадь

213,11

Торговая  
площадь

170,45



Примечания:

- Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфоленты к стене в закладную из доски на отметке 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:
  - все крайние стойки пристенного оборудования и
  - каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.
- Изделие N9-2 Стойка для выдачи интернет-заказов крепить к стене.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
1			Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	74	35	2.59
2			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	4	12	0.05
3			Светильник аварийный LED «Выход/EXIT» 3W LED	-	3	-	-
4			Светильник аварийный «Выход прямо» LED 3W	-	1	-	-
5			Светильник аварийный «Выход направо» LED 3W (двухсторон.)	-	2	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт							2.64

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,8м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

Детский Мир, г.Жуковский, ТЦ "Альтаир"		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"