


Согласовано

Инф. ? подп. Попр. и дата Взам. инф. ?



Зонирование торгового зала для всех форматов				
Торговая площадь			770,99	кв.м
Вход-выход, кассы			130,2	кв.м
Дорожка (трафик)			100	кв.м
Т.Д.Н			100	кв.м
Примерочные			0	кв.м
Питание, косметика			0	кв.м
Гигиенические фигуры			0	кв.м
Категория	Отдел	%	Сумм %	Итого полезная площадь, кв.м
Игрушка	Промо / Сезон	3,5	41,1	16,98
	Спорт, Активный отдых	4,2		20,38
	Игрушка для девочек	6,5		31,54
	Игрушка для мальчиков	9		43,67
	Малая игрушка	2		9,70
	Конструкторы	5,5		26,08
	Игрушка 0-3	4		19,41
	Творчество, хобби	6,4		31,06
	Кит	5,19		25,18
	Интерьер	4,19		20,33
Одежда	Одежда Д 0-24	4,31	29,9	20,91
	Одежда Д 2-6	5,38		26,10
	Одежда Д 7-12	5,83		28,29
	Одежда М 0-24	4,15		20,13
	Одежда М 2-6	4,71		22,85
	Одежда М 7-12	5,49		26,54
Обувь	Обувь Первая пара	1,28	9,4	6,21
	Обувь Детская	3,78		18,34
	Обувь Мужская	4,3		20,66
ККЗ	Канцелярия	3,98	8,7	19,31
	Книжки	3,6		14,07

Примечания:  
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфоранты к стене в закладную из доски на высоте 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:  
- все крайние стойки пристенного оборудования и - каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.  
2. Вертикальные стойки пристенных стеллажей для одежды крепить к стене каждую в 2-х местах, в соотв. с конструктивом стеллажа.  
3. Изделия № 2. Свойства для выкладки товаров, заказанных клиентом.

г. ГОМЕЛЬ ТЦ "Секрет"

Общая площадь 949,60

Торговая площадь 770,99

Формат СУПЕРМАРКЕТ

Коэффициент 0,812

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, трогосый подвес в комплекте)	SELECTA	12	45	0.54
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, трогосый подвес в комплекте)	SELECTA	1	45	0.05
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, трогосый подвес в комплекте)	SELECTA	12	45	0.54
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, трогосый подвес в комплекте)	SELECTA	2	45	0.09
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	2		
2			Переключатель для Selecta ML	SELECTA	12		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	4		
4			Переключатель для Selecta ML/as	SELECTA	12		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ							
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	21	36	0.76
2			Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	254	35	8.89
4			Selecta LED ORBIT PRO 30W 4000K White SRD (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	4	30	0.12
5			Selecta LT Venus DM 30W 45° 4000K W/W (Пржектор шинопроводный LED)	SELECTA	2	30	0.06
6			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник аварийный LED «ВЫХОД/EXIT» 3W LED	-	3	-	-
8			Светильник аварийный «Выход прямо» LED 3W	-	1	-	-
9			Светильник аварийный «Выход направо» LED 3W (Вдохтор.)	-	3	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						11.07	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,0м.  
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
№ поз.	Схематическое изображение	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже
Шинопроводное оборудование, белое				
1		XTS4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	Selecta	1
2		XTS 11 (токаоввод)	Selecta	1
3		XTS 41 (заглушка)	Selecta	1
4		SKB 12 + SKB34 1.5м (комплект для подвеса (скоба+трос))	Selecta	2